MAASTRICHTERSTRAAT

MAASTRICHTERSTRAAT

HET AMBACHT

SERVATIUSSTRAAT

OP DEN TRICHTER

5. st. FIETSSLUIS

NP4

NP5

N276

LET OP: DE VOLGENDE ONDERDELEN ZIJN GEWIJZIGD
TEN OP ZICHTE VAN DE TEKENINGEN D.D. 9 APRIL 2021:

- BUSHALTE T.H.V. MAASTRICHTERSTRAAT HUISNR. 111 IS 10 m1 NAAR RECHTS VERPLAATST.
- INRITTEN TOEGEVOEGD T.P.V. TRICHTERWEG HUISNR. 155 EN 157.
- PARKEERVAK T.H.V. TRICHTERWEG HUISNR. 119 – 121 VERVANGEN DOOR EEN GROENVAK.

BESTANDE BEBOUWING

BESTANDE INRIT

KADASTRALE GRENS

WERKGRENS

AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 160 mm:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC22 BIND 70L–B
- 70 mm AC22 BASE 0L–B

AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 95 mm:
- 25 mm ACB SURF 0L–B
- 70 mm AC22 BASE 0L–B

AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 90 mm:
- 30 mm SMA-NL 5A
- 60 mm AC22 BASE 0L–B

AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 120 mm:
- 40 mm ACT11 SURF 0L–B COATING THERMOFLEX, ROOD
- 80 mm AC22 BASE 0L–B

AAN TE BRENGEN WATERGOOT (GIETASFALT)
100 mm BREED

AAN TE BRENGEN WATERGOOT (GIETASFALT)
150 mm BREED

AAN TE BRENGEN PARKEERVAKKEN:
BSS KF KLEUR ZWART IN ELLEBOOGVERBAND (MATJES)
MET OMRANDING BESTANDE UIT 4 STREKKEN
BSS KF KLEUR GRIJS

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF
KLEUR ANTRACIET
NIET PARKEREN // PARKEERVAKSCHEIDING

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF
KLEUR GRIJS
IN ELLEBOOGVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF
KLEUR GRIJS
IN KEPERVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF
KLEUR ZALM
IN KEPERVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF
KLEUR ROOD
IN ELLEBOOGVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF
KLEUR GRIJS, IN HALFSTEENSVERBAND
(LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT

BETONTEGELS 200x200x80 mm
KLEUR ROOD
IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS
300x300x45 mm, KLEUR GRIJS
IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)

AAN TE BRENGEN BETONTEGELS
300x300x60 mm, KLEUR GRIJS
IN HALFSTEENSVERBAND
(LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT

AAN TE BRENGEN PRINTBETON
MOTIEF: BSS DF, DIK VAR. 200–250 mm
KLEUR GRIJS

AAN TE BRENGEN RUBBERINFORMATIETEGELS
KLEUR ZWART
300x300x85 mm

AAN TE BRENGEN GELEIDELIJNTEGELS
KLEUR WIT
300x300x65 mm

AAN TE BRENGEN NOPPENTEGELS
KLEUR WIT
300x300x65 mm

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND
60x200 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND
100x200 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN RUWELPADBAND
40/100x200 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND
50/200x200 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN SCHEIDINGSBAND
115/345x200 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND
115/225x200 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBAND (4 cm ZICHT)
225x180 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND
130/150x200 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND
180/200x200 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBAND
180/200 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND
230/250x200 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBAND
250x150 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN
500x180x500 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN
525x200x500 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN
800x180x500 mm KLEUR GRIJS
IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN LEDCONPROFIELBAND
1000x150x334 mm
KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN GOOTSTEGEL
150x300x70 mm
KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN KANTLAAG
2 STROKEN BETONSTRAATSTENEN KF
KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN KANTLAAG
1 STREK BETONSTRAATSTEEN KF
KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING

AAN TE BRENGEN HOUTEN VANGRAIL
(VOERTUIGKERend)

AAN TE BRENGEN KUNSTSTOF AFZETPAAL
(DEELS HERGEBRUIK)

AAN TE BRENGEN FIETSSLUIS

AAN TE BRENGEN AFVALBAK

AAN TE BRENGEN STRAATKOLK
MET AFVOER PVC ⌀160mm

AAN TE BRENGEN STRAATKOLK
MET AFVOER PVC ⌀160mm
AANSLUITEN OP BESTANDE KOLKAANSLUITING

AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDEKSEL

GROEN (DOOR DERDEN)

BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM

1–1 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m
ONONDERBROKEN STREEP, THERMOPLAST,
BREED 0,10 m
0,5–0,5 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m
2,7–0,3 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m

DREMPELFIGURATIE THERMOPLAST

DRIEHOEKSMARKERING THERMOPLASTISCH
MARKERINGSMATERIAAL 300x300mm

AAN TE BRENGEN WATERDICHTE SLUITLAAG
KLEUR GRIJS

FREZEN ASFALTVERHARDING
TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING

DEFINITIEF

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project	: REC. TRICHTERWEG–MAASTRICHTERSTRAAT		BRU–2101
opdrachtgever	: GEMEENTE BRUNSSUM		
onderdeel	: SITUATIE VERHARDING	blad	B.06
getekend	: BH	schaal : 1:250	datum : 9 APRIL 2021
gewijzigd	: 3 MEI 2021 / 11 MEI 2021		
CAD–bestand	: G:\2020\20.087 – Rec. Trichterweg–Maastrichterstroot, Brunssum\02. Besteksteken...		

● Porkweg 1A 6191 ND Beek
Postbus 44 6130 AA Sittard
tel.: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 88
internet: www.plangroep-heggen.nl
e–mail: info@plangroep-heggen.nl