BESTAANDE BEBOUWING
BESTAANDE INRIT
KADASTRALE GRENS
WERKGRENS
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 160 mm:
- 30 mm SMA-NL 11A
- 60 mm AC22 BIND TL-B
- 70 mm AC22 BASE OL-B
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 95 mm:
- 25 mm ACB SURF DL-B
- 70 mm AC22 BASE OL-B
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 90 mm:
- 30 mm SMA-NL 8Z
- 60 mm AC22 BASE OL-B
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 120 mm:
- 40 mm ACF SURF DL-B COATING THERMOFLEX, ROOD
- 80 mm AC22 BASE OL-B
AAN TE BRENGEN WATERGOOT (GIETASFALT) 100 mm BREED
AAN TE BRENGEN WATERGOOT (GIETASFALT) 150 mm BREED
AAN TE BRENGEN PARKEERVAKKEN:
BSS KF KLEUR ZWART IN ELLEBOOGVERBAND (MATJES) MET OMRANDING BESTANDE UIT 4 STREKKEN
BSS KF KLEUR GRIJS
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ANTRACIET MET PARKEERVAKSHEIDING
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS IN ELLEBOOGVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS IN KEPERVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ZALM IN KEPERVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ROOD IN ELLEBOOGVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS, IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT
BETONTEGELS 200x200x80 mm KLEUR ROOD IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x45 mm, KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm, KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT
AAN TE BRENGEN ONGEMAPEGDE PRINTBETON MOTIEF: BSS DF, DIK VAR. 200–250 mm KLEUR GRIJS
AAN TE BRENGEN GEWAPENDE PRINTBETON MOTIEF: BSS DF, DIK VAR. 200–250 mm KLEUR GRIJS
AAN TE BRENGEN RUBBERINFORMATIETEGELS KLEUR ZWART 300x300x85 mm
AAN TE BRENGEN GELEIDELIJNTEGELS KLEUR WIT 300x300x85 mm
AAN TE BRENGEN HOPPENTEGELS KLEUR WIT 300x300x85 mm
AAN TE BRENGEN GPSLUITBAND 60x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN GPSLUITBAND 100x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN RUWELPADBAND 40/100x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 50/200x200 mm KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT
AAN TE BRENGEN SCHEIDINGSBAND 115/345x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 115/225x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBAND (4 cm ZICHT) 225x180 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 130/150x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBAND 180/200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 230/250x200 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBAND 250x150 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 500x180x500 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 525x200x500 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 800x190x500 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN LEICONPROFIELBAND 1000x430x334 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN GOOTTEGEL 150x300x70 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 2 STROKEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 STREK BETONSTRAATSTEN KF KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN HOUTEN VANGRAIL (VIJSTRUKKEREND)
AAN TE BRENGEN KUNSTSTOF AFZETPAAL
AAN TE BRENGEN FIETSSLUIS
AAN TE BRENGEN AFVALBAK
AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC ø160mm
AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC ø160mm AANSLUITEN OP BESTAANDE KOLKAANSLUITING
GROEN (DOOR DEREDEN)
BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM
1–1 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m
ONONDERBROKEN STREEP, THERMOPLAST, BREED 0,10 m
0,5–0,5 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m
2,7–0,3 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m
DREMPELFIGURATIE THERMOPLAST
DRIEHOEKSMARKERING THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL 300x300mm
AAN TE BRENGEN COATING THERMOFLEX, ROOD
FREZEN ASFALTVERHARDING TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING

CONCEPT

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project	REC. TRICHTERWEG–MAASTRICHTERSTRAAT		20.087
opdrachtgever	GEMEENTE BRUNSSUM		
onderdeel	SITUATIE VERHARDING	blad	B.06
getekend	BH	schaal 1:250	datum 26 MAART 2021
gewijzigd			
CAD–bestand	F:\trichterweg\20.087 – C.dwg		

Parkweg 1A Postbus 44 6120 AA Born tel.: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 88 internet: www.plangroep–heggen.nl e–mail: info@plangroep–heggen.nl